

## REGIONE DEL VENETO COMUNE DI PADOVA

Settore Lavori Pubblici

Via N. Tommaseo n.60 35131 Padova

## LLPP EDP 2019/161

Restauro e valorizzazione degli spazi ipogei tra il Bastione
Portello Nuovo e Portello Vecchio - restauro delle cortine murarie
tra il Bastione Portello vecchio ed il ponte di via Cornaro
CUP H97E19000030002

## ONERI DELLA SICUREZZA

PROGETTO ESECUTIVO

DATA:

Settembre 2019

AGGIORNAMENTI:

MASSIMILIA

COMMITTENTE:

Comune di Padova Settore Lavori Pubblici

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Domenico Lo Bosco

Comune di Padova

PROGETTISTA:

Arch. Fabio Fiocco - Arch. Valeria Ostellari Comune di Padova

COLLABORATORI PROGETTISTI:

Archeo Ed S.r.l. Engineering

Via S. Francesco, 89 - 35121 Padova - Italia, tel +39 049 652380, fax +39 049 652747 e-mail: archeoed@archeoed.it

Dott. Massimiliano D'Ambra (Legale rappresentante) Arch. Nicola Bergamin (Direttore Tecnico)

Ing. Marco Marchesi (Strutture) Arch. Denis Zuin (Implanti) II Direttore Tecnico
Arch. NICOLA BERGAMIN
Ordine Architetti Prov. di Padova nº 1246

Archeo Ed sri



 $oldsymbol{A}$ rcheo $oldsymbol{E}$ d srl

APPROVAZIONI E VALIDAZIONI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità =	IMPORTI	
	DEGIGNAZIONE DELEAVORI		unitario	TOTALE
	RIPORTO			
1 A 1.00	LAVORI A MISURA  PARTE A - ONERI PER LA SICUREZZA (Cap 1)  Modalità attuative per l'allestimento del cantiere ed oneri di protezione, manutenzione per tutta la durata dei lavori, disallestimento e ripristino delle aree al termine dei lavori. Per allestimento di cantiere vanno intese tutte quelle opere, quegli accorgimenti, approntamenti, predisposizioni stabili o provvisionali ed ogni attività o opera atta a delimitare le aree d'intervento e consentire la corretta realizzazione delle opere, lo stoccaggio dei mezzi e dei			
	materiali e che risulti funzionale alla perfetta esecuzione degli interventi progettati nella piena sicurezza per cose e persone. L'intervento prevede la predisposizione e l'organizzazione generale dei luoghi e delle aree d'intervento, anche in pendio, la recinzione completa di tutte le aree d'intervento, la verifica e la messa in sicurezza preliminare delle testate delle murature ed in generale delle murature oggetto di restauro o delle cortine adiacenti che insistono nell'area di lavoro, compresa l'ispezione diretta anche con piattaforma mobile (da intendersi compensata nel prezzo), ad opera di operatori specializzati; la verifica diretta di eventuali porzioni od elementi labili od in procinto di collassare e quindi, in presenza di situazioni di pericolo, il preconsolidamento, anche con opere provvisionali che si intendono compensate, o la rimozione provvisoria degli elementi instabili, fino alla completa neutralizzazione o rimozione delle cause dirette od indirette che possano mettere a repentaglio la sicurezza degli operatori all'interno del cantiere o pregiudicare la corretta esecuzione dei lavori. L'allestimento di cantiere potrà essere realizzato anche in successive aree d'intervento, secondo il programma dei lavori. L'area di cantiere risulta inserita in un più ampio contesto urbano, che impone la massima attenzione nell'impostazione di ogni azione od attività, ivi comprese quelle di transito, sosta, ed approvvigionamento di materiali, uomini e mezzi. L'intervento, per l'adiacenza ad aree			
	urbane direttamente interessate dalla vita cittadina, presenta interazioni, sia dirette che indirette, con altre attività. Il cantiere dovrà perciò essere caratterizzato da ordine, pulizia e più in generale decoro, ed una particolare attenzione dovrà essere destinata alla riduzione dei rumori e dei disagi per tutti i fruitori degli spazi limitrofi. Nelle fasi di allestimento di cantiere l'appaltatore risulta obbligato alle seguenti modalità operative che si considerano compensate nella presente voce: A) Allestimento di cantiere, realizzato con materiali appositi (reti, tavolati, recinzioni metalliche, cancelli di accesso, ecc.) e non di reimpiego e rivestito di materiali impermeabili alla vista ed alle polveri, al fine di delimitare completamente le aree interessate da interventi, fornito completo di segnaletica e cartellonistica e, ove necessario, illuminazione, secondo norma. Sono compresi: noli, smontaggi, eventuali rimontaggi, demolizioni, adattamenti dell'area, attrezzature, modifiche e trasporti fino all'esaurimento dell'intervento; sgombero e pulizia del cantiere, di eventuale stoccaggio (ove indicato) di materiali segnalati dalla D.L., di smaltimento, calo in basso, carico, trasporto e utilizzo di discarica abilitata al recepimento dei materiali di rifiuto. Dovrà			
	essere costantemente garantita la pulizia delle aree interne ed esterne, lo stoccaggio ordinato dei materiali presenti, lo sfalcio dell'area, l'eventuale consolidamento provvisionale, con tavolati o stabilizzato, di aree di particolare utilizzo, lo smaltimento delle acque meteoriche o frutto delle lavorazioni durante i lavori (anche con la creazione di reti di smaltimento di cantiere), l'illuminazione notturna delle aree di cantiere, la pulizia e la manutenzione dei bagni e dell'ufficio e di quant'altro necessario al corretto e funzionale svolgimento dei lavori. Il perimetro del cantiere dovrà risultare perfettamente chiuso, invalicabile e privo di qualsivoglia elemento di pericolo (elementi sporgenti, ferri, cavi, ecc.). L'intervento dovrà effettuarsi in conformità alla normativa vigente, agli elaborati progettuali ed alle disposizioni che saranno impartite dal coordinatore alla sicurezza e dalla D.L., garantendo parallelamente il massimo decoro dell'area. Risulta altresì compresa l'organizzazione di un sistema semaforico e di avviso sonoro e luminoso che consenta di organizzare l'accesso e l'uscita dei mezzi e degli operatori dal cancello del conservatorio			
	nella sua condizione di promiscuità d'uso carraio con il conservatorio stesso. B) Pulizia preventiva e messa in sicurezza delle aree d'intervento. La messa in sicurezza presuppone l'ispezione delle aree, anche con piattaforma mobile e l'individuazione di eventuali punti di labilità che possano costituire elementi di pregiudizio per le lavorazioni previste o di pericolo per l'incolumità dei lavoratori, sia sulle mura limitrofe interessate dall'area di lavoro e di accantieramento, sia sulla torre, che dovranno essere neutralizzati mediante preconsolidamenti, disgaggi, predisposizione di reti o mantovane, ecc. La pulizia dell'area prevederà il taglio dell'erba, la potatura di alberi e arbusti che possano limitare o impedire le attività previste, ivi compreso il conferimento di materiali, lo smaltimento di materiali impropri presenti, ivi compreso guano di piccione che dovrà essere smaltito nelle modalità previste dalla normativa. C) Dovrà, inoltre, essere garantita la completa protezione, dal momento dell'allestimento del cantiere alla fase di smontaggio definitivo, di tutti gli elementi murari, architettonici o ambientali da ogni tipo di danno che possa intercorrere accidentalmente nel corso delle lavorazioni: ove sussistano rischi di danneggiamento, perciò, gli elementi presenti dovranno essere protetti e preservati da possibili danni meccanici di qualunque tipo			
	(ivi compresi quelli causati dal movimento di mezzi meccanici, dalla movimentazione e dall'approvvigionamento di materiali e mezzi, dal transito di persone e mezzi, dal sovraccarico statico, dalla caduta di materiali dall'alto, ecc.), da danni causati  A RIPORTARE			

Num.Ord.	DEGIONATIONE DELLAYOR	Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	dall'imbibimento da liquidi (sia acque meteoriche che materiali utilizzati nelle diverse attività di restauro), da lordature (per la caduta o il debordamento di materiali utilizzati nel corso di altre lavorazioni), da abrasioni, ecc. C) Noli e consumi di tutti gli impianti necessari alla corretta esecuzione dei lavori, compresi oneri di allacciamento, interventi di messa a terra, ecc. Sono altresì compresi gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, mediante collegamento equipotenziale delle masse estranee al cantiere ( strutture metalliche di cantiere, ponteggi, ponteggi in tubo giunto ecc.) all'impianto di messa a terra da realizzarsi durante l'esecuzione dei lavori; D) Disallestimento di cantiere e ripristino delle aree nelle condizioni iniziali: in particolare dovranno essere rimosse tutte le opere provvisionali, anche pavimentali (stabilizzati o altro), realizzati nel corso dei lavori, dovranno essere ripristinate eventuali pavimentazioni o impianti disattivati, rimossi o danneggiati nel corso dell'allestimento del cantiere o dei lavori, dovranno essere colmate eventuali buche, livellate le aree, reintegrato il manto erboso (ove transiti o attività particolari lo abbiano rimosso). Per la sola viabilità di cantiere realizzata in stabilizzato verranno effettuate alla fine dei lavori valutazioni sul suo mantenimento o sul ripristino dell'organizzazione pre-lavori. In generale sarà onere dell'appaltatore ogni tipo di attività od opera atta a garantire la protezione di quanto costituisce oggetto di restauro e valorizzazione, compresa la verifica ciclica delle condizioni di conservazione generale delle opere e l'eventuale sostituzione o modifica di approntamenti protettivi inadeguati o danneggiati. Rimane ovviamente a carico dell'appaltatore ogni responsabilità diretta o indiretta di qualsivoglia danneggiamento che l'esecuzione delle opere ovvero azioni inadeguate ovvero approntamenti protettivi insufficienti possano arrecare al patrimonio esistente. Compresi e compensati ogni maggiorazione, mate	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	2′500,00	2′500,00
2 A 1.01a rovigo	Incontri iniziali e periodici del Responsabile di Cantiere con il Coordinatore per l'Esecuzione per esame del Piano di Sicurezza e Coordinamento, indicazioni e direttive per l'applicazione del piano, verifica del POS, ecc.	2,00		
	SOMMANO cad	2,00	50,00	100,00
3 A 1.01b rovigo	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam.	8,00		
	SOMMANO h	8,00	50,00	400,00
4 A 1.06 PATS50.10.1 0.10/ 5.20	Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione generale dell'area di cantiere realizzato in conformità alla Guida CEI 64-17 e s.v. La realizzazione dell'impianto di illuminazione deve essere eseguita tenendo ben presente le specifiche richieste dal piano di sicurezza. Si distinguono comunque tre tipi di illuminazione: impianti fissi, impianti trasportabili e lampade portatili. PRESCRIZIONI TECNICHE Impianti fissi di illuminazione: Devono avere le stesse caratteristiche degli impianti elettrici di cantiere, in particolare si deve porre attenzione al grado di protezione, che in ambiente normale si consiglia IP 44, e al posizionamento degli apparecchi di illuminazione che non deve risultare d'intralcio e deve essere possibilmente protetto contro gli urti accidentali, inoltre si deve verificare con attenzione che gli apparecchi di illuminazione, in particolare i proiettori, non siano causa di abbagliamento Impianti di illuminazione trasportabili: Generalmente si utilizzano a questo scopo proiettori dotati di lampade alogene, installati su appositi sostegni, questi apparecchi di illuminazione funzionano quindi in posizione fissa e devono essere trasportati solo dopo aver disattivato l'alimentazione. Essendo comunque a portata di mano durante il loro funzionamento, le lampade devono essere protette da appositi vetri. A causa delle lavorazioni in corso essi possono risultare esposti a spruzzi, per cui si consiglia un grado di protezione minimo IP44. È inoltre consigliato che siano utilizzati apparecchi di illuminazione con isolamento di Classe II. I cavi di alimentazione (essendo l'apparecchi mobile) devono essere adatti alla posa mobile, quindi di tipo H07RN-F o equivalenti Lampade portatili: Queste lampade se utilizzate in luoghi conduttori ristretti devono essere alimentate mediante circuiti a bassissima tensione di sicurezza SELV. L'impianto fisso nel suo insieme, si intende composto dalle seguenti parti: APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE, grado di protezione IP55, a proiettore orientabile con possibil			
	A RIPORTARE			3′000,00

Num.Ord. TARIFFA	DEGICNIA ZIONIE DELL'AVIODI	Quantità =	IMPORTI	
	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		unitario	TOTALE
	RIPORTO			3′000,
	fascio largo, stretto o asimmetrico, guarnizione in gomma ai siliconi, aggancio in acciaio inossidabile, riflettore in alluminio stampato brillantato ed anodizzato, basetta di fissaggio con sportello, morsetto tripolare e biocacavo, cristalio frontale temperato trasparente; portalampada in prorellana, alimentatore, accenditore, condensatore di rifasamento, completo di lampade e staffe di fissaggio; PLINIT PREFABRICATI, per gli eventuali pati di sostegno degli apparecchi di illuminazione per linea in cavidotto interrato, eseguit in congiomerato cementizio vibrato e provvisti di cameretta di sipezione posati su massetto di sottofondo, dello spessore minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a 150 kg di cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento; PALO RASTREMATO DIRITTO, diametro base 115 mm, diametro testa 60 mm, in acciaio zincato a caldo, con bullone di terra da 12 mm, foro per passaggio cavi ed asola con portello, fissaggio palo nel plinto, morsettiera, onché collegamento a terra del palo con corda nuda di rame da 35 mm², erezione palo, atto a ricevere l'apparecchio illuminante; CAVIDOTTO IN PE/AD DOPPIA PARETE, con superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati mediante manicotti e posati interrati completi di tirafilo e riga di riferimento; PROLUNGHE NORMALI PREFABBRICATE, per l'ispezione della rete di distribuzione principale, esseguite in congiomerato cementizio vibrato, posate sovrapposte e sigillate con malta cementizia. Nel prezzo si intendocono compressi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del sottofondo e dei rinfianchi; DISTRIBUZIONE PRINCIPALE, realizzata con cavo multipolare flessibile in rame, razionale, tipo FGO7R); 0.64; 14 kV, conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '99 e varianti, solato in gomma etileropropilenica EPR, con guaria para di construzione del construzione del dispersore e ricepatri con ritori d			3′000

Num.Ord.			I M F	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		unitario	TOTALE
	RIPORTO			3′000,00
	ramato, completo di morsetto di collegamento all'anello dispersore, ove necessario, potra essere impiegato, in sostituzione del dispersore a croce, dispersore di profondità componibile in acciaio, completo di giunti, testate, collare e collegamento all'anello dispersore, oppure dispersore a piastra componibile in acciaio, spessore 5 mm, completo di giunti, collare e collegamento all'anello dispersore; CONDUTTORE DI TERRA, realizzato con corda di rame nuda formata da fili di Ø 1.8 mm; NODO PRINCIPALE DI TERRA, realizzato con una piastra in ottone o rame, morsetti, coperchio piombabile e supporti. PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, al conduttore di terra di masse metalliche composto da: conduttore di sezione minima di 25 mm² non protetto; tubazioni rigide o flessibili; morsettiere a serraggio indiretto od a più vie, o collari di collegamento; Nel prezzo dei vari elementi si intendono compresi e compensati tutti i relativi oneri ed accessori necessari per una posa corretta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	250,00	250,00
5 A 1.09 PRV12B.99.1 48.00	EQUIPAGGIAMENTO DI PRONTO SOCCORSO Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 maggiorato) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, anta portante 6 vani 4 ripiani interni , serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x340x180. Del seguente contenuto: 1 copia Decreto Min. 388 dl 15.07.2003 5 paia di guanti latex sterili 1 mascherina antipolvere + visiera paraschizzi 3 Soluzione fisiol 500 ml flacone polipr. CE 2 Disinf. 500 ml IODOPOVID. 10 % iodio PMC 10 busta compr. Garza cm 10x10 sterile 12 str 2 Garza 18x40 sterile singola 2 Telo 40 x 60 DIN 13152 - BR per ustioni 2 Pinza sterile 2 cotone 50 gr. Sacchetto 2 PLASTOSAN 20 ASSORTITI cerotti 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279 - A145 2 rocchetti cerotto ad m5 x 2,5 cm 3 Laccio piatto emostatico 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo 2 Sacchetto rifiuti 250 x 350 minigrip 1 Termometro clinico CE con astuccio 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo 4 benda m 3,5 x 10 cm cellophane orlata 1 Astuccio PIC 3 contenente: 3 bustine di sapone liquido; 3 bustine salviette disinfettanti PMC; 2 bustine salviette ammoniaca 1 PINOCCHIO + VENTO kit completo 1 coperta isotermica oro/arg. 160 x 210 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136 2 Preparato 3,5 g GEL per ustioni STERILE 2 Benda 4 x 6 DIN 61634 elastica 1 Tampobenda 80 x100 DIN 13151 M 1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso			
		1,00		
	SOMMANO cad	1,00	220,46	220,46
6 A 1.10 PRV 12Z.01.72.00	Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile	4,00		
	SOMMANO cad	4,00	14,42	57,68
7 A 1.11 PRV12B.99.2 06.00	FORNITURA E NOLO DI CARTELLONISTICA n. 4 segnali di pericolo in alluminio Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m	1,00		
	SOMMANO cad	1,00	20,00	20,00
	FORNITURA E NOLO DI CARTELLONISTICA n. 2 cartelli ausiliari Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm	4.00		
0	SOMMANIO and	1,00	0.10	0.40
9 A 1.13	SOMMANO cad DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVE/ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI	1,00	9,10	9,10
		4.00		
	SOMMANO cad	1,00	500,00	500,00
	A RIPORTARE	1,00	300,00	4′057,24
	A RIPURIARE			4 057,24

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DEGIGINAZIONE DEI EAVONI	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO			4′057,2
0 A 2.01 edilpont	Fornitura e posa in opera di ponteggi esterni per tutta la durata dei lavori. Montaggio, smontaggio, e trasporto di componenti di ponteggio a struttura metallica tubolare, tipo Layher o similari, di larghezza variabile da cm. 80 a cm. 120, di altezza non superiore a m. 20, atto a consentire l'esecuzione di tutte le lavorazioni richieste e descritte nelle voci seguenti, dato in opera completo di ponti di servizio per le lavorazioni ai vari livelli con formazione di piani di lavoro, gli eventuali sottoponti, compresi i parapetti, i parapiedi, i pezzi speciali, le reti di protezione, le mantovane, le protezioni ausiliarie secondo le indicazioni puntuali fornite dal Coordinatore per la sicurezza e ogni altro onere per renderlo rispondente ai requisiti fissati dalla vigente normativa relativa alla prevenzione degli infortuni. Sono da ritenersi inoltre compresi: il trasporto a mano in ambiti non accessibili a mezzi, l'adattamento dei ponteggi a qualunque situazione d'appoggio o di geometria delle pareti, in particolar modo in riferimento alla presenza della porzione inferiore scarpata della muratura esterna; il nolo di argano elettrico, la messa a terra, le dotazioni di norma. Compresi carichi, scarichi, trasporti, movimentazione in cantiere, verifica delle basi di appoggio e, ove queste non fossero ritenute idonee, tutti gli apprestamenti necessari per la posa dei ponteggio in sicurezza, la segnaletica e lo scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili. Incluse le sollecite riduzioni o modifiche tecnico - funzionali anche in corso di lavoro per l'esecuzione delle diverse opere programmate. Compresa la messa a terra delle strutture metalliche effettuata da elettricista abilitato e di protezione contro le scariche atmosferiche, rilascio del certificato di conformità e presentazione della domanda di omologazione ISPELS; il tutto realizzato secondo il progetto dei ponteggi (disegni e calcoli esecutivi) e la relazione tecnica di ingegnere abilitato secondo quanto previsto dal			
	BAR prospetto ovest prospetto nord prospetto est prospetto sud  CASA DELLE ASSOCIAZIONI	109,50 20,35 75,15 20,35		
	prospetto est prospetto nord prospetto ovest prospetto sud	106,60 53,55 111,11 23,34		
	CAVANA	79,80 30,00		
	PONTE LEVATOIO	48,00		
	SOMMANO mq	677,75	14,00	9′488,5
11 A 2.03 FORRE SACRESTIE	Fornitura e nolo per tutta la durata dei lavori di N. 2 trabattelli gommati aventi altezza utile ad eseguire qualsiasi tipo di opere. Compresi e compensati ogni maggiorazione, mezzi, materiali ed oneri per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Intervento da effettuarsi in conformità agli elaborati progettuali ed alle disposizioni che saranno impartite in corso lavori dalla D.L.	1,00		
	SOMMANO a corpo	1,00	600,00	600,00
12 A 2.04 PAT12 S.25.10.10.5	Fornitura e posa in opera di protezione per ponteggi esterni di facciata, a qualsiasi altezza e per tutta la durata del cantiere, costituita da idonei teli o reti in materia plastica completi di fissaggi.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il trasporto, gli accessori per l'ancoraggio, il disfacimento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.La misurazione verrà effettuata a metroquadrato utile in proiezione verticale di facciata del ponteggio. Per area utile si intende l'area limitata dalla lunghezza effettiva del ponteggio e dall'altezza misurata dal piano di imposta all'ultimo piano praticabile del ponteggio stesso. maglia tipo comune casa delle associazioni *(par.ug.=106,6+53,55+111,11+23,34)	294,60	555,50	333,0
	SOMMANO m²	294,60	3,00	883,80
	A RIPORTARE			15′029,54

				IMF	PORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		Quantità	unitario	TOTALE	
		RIPORTO			15´029,54	
13 A 2.09 PRV13Z.01.0 9.a+ b	Box di di cantiere uso servizi igienico-sanitari realizzato in struttura di bi terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente ce mm.) divisori interni e pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento rivestito in pvc,eventuale controsoffittatura, completo di impianto elettricalda e acqua fredda) e fognario, termico, elettrico interni, dotato di wc alla un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Dimensioni mt 2,40x2,7 montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armato di appodurata dei lavori (comprese eventuali sospensioni e proroghe)	tamponatura con intrale (minimo 40 di legno idrofugo ico, idrico (acqua a turca, un lavabo, 70x2,40.Compreso	1,00			
		SOMMANO cad	1,00	2′417,49	2′417,49	
14 A 2.10 PRV13Z.01.0 7.a+ b	Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con prostituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico eletti di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggi della base in cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40x6,40x2,40.Per tutta I (comprese eventuali sospensioni e proroghe)	annello sandwich n) divisori interni a o in pvc, eventuale rico interni, dotato gio e preparazione				
			1,00			
		SOMMANO cad	1,00	2′347,80	2′347,80	
15 A 2.14	Delimitazione di zona di lavoro realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro i colietilene stampato bicolore (bianco/rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno i ferro, altezza 1,2mt, fissati nel terreno a distanza di 2mt, compresa fornitura del materiale a considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori (comprese eventuali sospensioni proroghe. Compreso montaggio e smontaggio della struttura.		100,00			
		COMMANOI	·	4.00	400.00	
		SOMMANO ml	100,00	1,00	100,00	
	Parziale LAVOR	RI A MISURA euro		-	19′894,83	
	٦	TOTALE euro		-	19′894,83	
	A	RIPORTARE				

Num.Ord.		IMPORTI
TARIFFA	FA DESIGNAZIONE DEI LAVORI	
	RIPORT	TOTALE
	Riepilogo CAPITOLI	
001	PARTE A - ONERI PER LA SICUREZZA	19′894,83
	Totale CAPITOLI et	19´894,83
	D. J 40/00/0040	
	Padova, 16/09/2019	
	A RIPORTA	